


氯苯事业部隐患整改电气工程量统计（2024年10月）

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	备注
1	管线拆除	1、名称：镀锌钢管；2、型号：DN20；3、材质：Q235；4、内容：拆除	米	42	吸收大楼二楼
2	桥架拆除安装	1、名称：桥架；2、型号：200*100；3、材质：玻璃钢；4、内容：拆除安装	米	6	吸收大楼二楼
3	操作柱维修	1、名称：操作柱；2、材质：工程塑料组合件；3、内容：将进线移至该操作柱另外一个进线口，把原进线口封堵	台	1	吸收大楼二楼
4	更换电箱	1、名称：照明配电箱；2、规格：800*600*200；3、材质：304；4、内容：拆除安装。	台	5	主装置一楼、二楼、三楼、四楼、吸收一楼。
5	更换照明管线	1、名称：防护管；2、型号：DN20；3、材质：Q235；4、内容：拆除安装	米	325	主装置
6	更换照明灯	1、名称：工矿灯；2、型号：LED、60W；3、材质：铸铝组合件；4、内容：拆除安装。	套	17	主装置
7	更换防爆管	1、名称：防爆管；2、型号：DN20；3、材质：工程塑料组合件；4、内容：拆除安装。	根	28	主装置
8	更换防爆管	1、名称：防爆管；2、型号：DN32；3、材质：工程塑料组合件；4、内容：拆除安装。	根	16	主装置
9	更换防爆管	1、名称：防爆管；2、型号：DN40；3、材质：工程塑料组合件；4、内容：拆除安装。	根	8	主装置

说明：主材及设备甲供，辅材乙供，包工包料。现场查勘。


 2024.10.25

