

硫化事业部 HRS、干吸现场花岗岩防腐地坪维修

一、现场情况说明：

硫化事业部 HRS、干吸现场围堰地坪长约 52 米，宽约 31 米。围堰内花岗岩防腐地坪及排水沟防腐层损坏，渗漏。目前不具备防渗漏功能，酸性介质渗入土壤严重影响装置安全及环保。

预估施工面积为：

- 1、翻新重做防腐地坪：约 150 平方米。（主要集中在干燥塔及烟囱下方）
- 2、现场零星环氧胶泥灌缝位置清理缝隙，重新沟缝约 100 米。
- 3、排水沟：约 75 平方米。
- 4、围堰：零星落脱花岗岩约 25 米。

二、施工要求

1、对渗漏点及位置（围堰内地坪及排水沟）进行排查。

2、施工过程中需对原有花岗岩（大理石）利旧，不足部份补充，材料由施工单位负责。渗漏位置需要将原花岗岩（大理石）清理，重新做防腐地坪，环氧胶泥灌缝等。具体施工工艺详见附件。

三、投标单位需要具备资质：

施工方必须有防腐保温专业承包二级及以上资质，并附有本公司注册二级建造师以上人员名单且需提供 1 年以上社保证明。同时要提供耐酸花岗岩防腐施工业绩，未有以上施工资质、注册建造师人员资格及业绩视为否决项。

四、注意事项

1、投标单位需要现场查看，分析现场损坏情况后，确认、计算具体的施工工作量，施工厂家报价需明确具体工作量，逐一分项报价参与投标。如有异意及时沟通。

2、施工结束后需保质 2 年，保质期间发生任何因质量造成的防腐层损坏、渗漏。需 24 小时内响应，及时到场处理。

3、施工过程中每道施工程序结束后，需双方签字验收后方可进行下一工序的施工。

4、施工报价采取一次性固定总价包干，不允许有增项，所有后续涉及的增项费用由施工厂家承担。

5、施工过程中所需的工器具、叉车等由施工负责。

6、施工结束后及时清理现场，施工所用防腐材料需提供合格证。

硫化事业部
2024.10.23

黄俊